

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER
 DATA: 27/03/2026
 LOCAL: BDI: 25,83%
 REFERENCIA: SINAPI AM - 02/2026 - DESONERADO BDI Equipamentos: 18,60%



SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES							
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	DIMENSÕES	QUANTIDADE	
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	CPU - 024	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			5,00	
			FORAM CONSIDERADOS 1 HRS POR DIA DURANTE 1 MÊS PARA O ENGENHEIRO E 5 HRS POR DIA DURANTE O MÊS PARA O ENCARREGADO X A DURAÇÃO DA OBRA ESTIMADA EM 3 MESES.	5 MESES	5,00		
			OBS:				
2			SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	m²		1.463,54	
			ÁREA DO TERRENO	ARQ-04	1463,54 M2	1.463,54	
			OBS:				
2.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M		118,68	
			PERIMETO DAS ÁREA CONSTRUÍDA	ARQ-06	4,03 + 1,33 + 0,15 + 1,65 + 2,31 + 10,47 + 5,12 + 1,79 + 3,41 + 3,90 + 0,15 + 2,05 + 0,15 + 1,50 + 0,15 + 5,00 + 0,15 + 8,78 + 1,50 + 4,85 + 4,15 + 1,80 + 2,51 + 0,15 + 2,27 + 2,69 + 5,39 + 1,71 + 5,40 + 3,27 + 0,30 + 3,00 + 0,30 + 4,60 + 2,50 + 0,30 + 1,70 + 1,70 + 0,30 + 3,00+ 0,60 + 2,00 + 2,00 + 0,60 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00	118,68	
			OBS:				
2.3	CPU	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²		6,00	
				2,00X3,00	6,00		
			OBS:				
2.4	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	m²		6,25	
				2,50X2,50	6,25		
			OBS:				
3			MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³		39,34	
			P1	EST-1/7	0,95 X 1,10	1,05	
			P2	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95	
			P3	EST-1/7	0,70 X 0,90	0,63	
			P4	EST-1/7	0,95 X 1,15	1,09	
			P5	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95	
			P6	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95	
			P7	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76	
			P8	EST-1/7	0,95 X 1,10	1,05	
			P9	EST-1/7	1,05 X 1,20	1,26	
			P10	EST-1/7	1,05 X 1,25	1,31	
			P11	EST-1/7	1,05 X 1,20	1,26	
			P12	EST-1/7	0,95 X 1,10	1,05	
			P13	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95	
			P14	EST-1/7	0,75 X 0,95	0,71	
			P15	EST-1/7	0,80 X 1,00	0,80	
			P16	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95	
			P17	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95	
			P18	EST-1/7	0,80 X 1,00	0,80	
			P19	EST-1/7	0,75 X 0,95	0,71	
			P20	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76	
			P21	EST-1/7	0,95 X 1,15	1,09	
			P22	EST-1/7	0,80 X 1,00	0,80	
			P23	EST-1/7	0,95 X 1,15	1,09	
			P24	EST-1/7	0,95 X 1,10	1,05	
			P25	EST-1/7	1,05 X 1,20	1,26	
			P26	EST-1/7	0,65 X 0,85	0,55	
			P27	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76	
			P28	EST-1/7	1,05 X 1,20	1,26	
			P29	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95	
			P30	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76	
			P31	EST-1/7	0,70 X 0,80	0,56	
			P32	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95	
			P33	EST-1/7	0,95 X 1,10	1,05	
			P34	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76	
			P35	EST-1/7	0,95 X 1,15	1,09	
			P36	EST-1/7	0,75 X 0,95	0,71	
			P37	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95	
			P38	EST-1/7	0,70 X 0,90	0,63	
			P39	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76	
			P40	EST-1/7	0,75 X 0,95	0,71	
			P41	EST-1/7	0,80 X 1,20	0,96	
			P42	EST-1/7	0,60 X 0,80	0,48	
			P43	EST-1/7	0,70 X 0,90	0,63	
			P44	EST-1/7	0,70 X 0,90	0,63	
			OBS: 1 metro de altura				
3.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³		6,90	
			VB	ARQ-02	267,33 perímetro parede internas e externa + 84,47 perímetro do muro externo x 0,14 m x 0,14 m	6,90	
			OBS:				
3.3	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MANUAL. AF 01/2026	m³		4,43	
			VB	ARQ-02	267,33 perímetro parede internas e externa + 84,47 perímetro do muro externo x 0,14 m	49,25	
			SAPATAS				

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER
 DATA: 27/03/2026
 LOCAL: BDI: 25,83%
 REFERENCIA: SINAPI AM - 02/2026 - DESONERADO BDI Equipamentos: 18,60%



SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	DIMENSÕES	QUANTIDADE
			P1	EST-1/7	0,95 X 1,10	1,05
			P2	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P3	EST-1/7	0,70 X 0,90	0,63
			P4	EST-1/7	0,95 X 1,15	1,09
			P5	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P6	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P7	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76
			P8	EST-1/7	0,95 X 1,10	1,05
			P9	EST-1/7	1,05 X 1,20	1,26
			P10	EST-1/7	1,05 X 1,25	1,31
			P11	EST-1/7	1,05 X 1,20	1,26
			P12	EST-1/7	0,95 X 1,10	1,05
			P13	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P14	EST-1/7	0,75 X 0,95	0,71
			P15	EST-1/7	0,80 X 1,00	0,80
			P16	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P17	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P18	EST-1/7	0,80 X 1,00	0,80
			P19	EST-1/7	0,75 X 0,95	0,71
			P20	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76
			P21	EST-1/7	0,95 X 1,15	1,09
			P22	EST-1/7	0,80 X 1,00	0,80
			P23	EST-1/7	0,95 X 1,15	1,09
			P24	EST-1/7	0,95 X 1,10	1,05
			P25	EST-1/7	1,05 X 1,20	1,26
			P26	EST-1/7	0,65 X 0,85	0,55
			P27	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76
			P28	EST-1/7	1,05 X 1,20	1,26
			P29	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P30	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76
			P31	EST-1/7	0,70 X 0,80	0,56
			P32	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P33	EST-1/7	0,95 X 1,10	1,05
			P34	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76
			P35	EST-1/7	0,95 X 1,15	1,09
			P36	EST-1/7	0,75 X 0,95	0,71
			P37	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P38	EST-1/7	0,70 X 0,90	0,63
			P39	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76
			P40	EST-1/7	0,75 X 0,95	0,71
			P41	EST-1/7	0,80 X 1,20	0,96
			P42	EST-1/7	0,60 X 0,80	0,48
			P43	EST-1/7	0,70 X 0,90	0,63
			P44	EST-1/7	0,70 X 0,90	0,63
			TOTAL X ESPESSURA DE 5 CM			
OBS:						
3.4	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³		21,04
			VOLUME ESCAVADO	46,23		21,04
			VOLUME DE CONCRETO	25,19		
			VOLUME DE ESCAVADO - VOLUME DE CONCRETO			
			OBS:			
3.5	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³		43,52
			ÁREA DA UBS	435,23 x 0,10 cm	43,52	
			OBS:			
3.6	CPU-028	SINAPI	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2		43,52
			ÁREA DA UBS	435,23 x 0,10 cm	43,52	
			OBS:			
4			INFRAESTRUTURA			
4.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³		4,43
			VB	ARQ-02	267,33 perímetro parede internas e externa + 84,47 perímetro do muro externo x 0,14 m	49,25
			SAPATAS			
			P1	EST-1/7	0,95 X 1,10	1,05
			P2	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P3	EST-1/7	0,70 X 0,90	0,63
			P4	EST-1/7	0,95 X 1,15	1,09
			P5	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P6	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P7	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76
			P8	EST-1/7	0,95 X 1,10	1,05
			P9	EST-1/7	1,05 X 1,20	1,26
			P10	EST-1/7	1,05 X 1,25	1,31
			P11	EST-1/7	1,05 X 1,20	1,26
			P12	EST-1/7	0,95 X 1,10	1,05
			P13	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P14	EST-1/7	0,75 X 0,95	0,71
			P15	EST-1/7	0,80 X 1,00	0,80
			P16	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P17	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P18	EST-1/7	0,80 X 1,00	0,80
			P19	EST-1/7	0,75 X 0,95	0,71
			P20	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76
			P21	EST-1/7	0,95 X 1,15	1,09
			P22	EST-1/7	0,80 X 1,00	0,80
			P23	EST-1/7	0,95 X 1,15	1,09

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER
 DATA: 27/03/2026
 LOCAL: BDI: 25,83%
 REFERENCIA: SINAPI AM - 02/2026 - DESONERADO BDI Equipamentos: 18,60%



SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	DIMENSÕES	QUANTIDADE
			P24	EST-1/7	0,95 X 1,10	1,05
			P25	EST-1/7	1,05 X 1,20	1,26
			P26	EST-1/7	0,85 X 0,85	0,55
			P27	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76
			P28	EST-1/7	1,05 X 1,20	1,26
			P29	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P30	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76
			P31	EST-1/7	0,70 X 0,80	0,56
			P32	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P33	EST-1/7	0,95 X 1,10	1,05
			P34	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76
			P35	EST-1/7	0,95 X 1,15	1,09
			P36	EST-1/7	0,75 X 0,95	0,71
			P37	EST-1/7	0,90 X 1,05	0,95
			P38	EST-1/7	0,70 X 0,90	0,63
			P39	EST-1/7	0,80 X 0,95	0,76
			P40	EST-1/7	0,75 X 0,95	0,71
			P41	EST-1/7	0,80 X 1,20	0,96
			P42	EST-1/7	0,60 X 0,80	0,48
			P43	EST-1/7	0,70 X 0,90	0,63
			P44	EST-1/7	0,70 X 0,90	0,63
			TOTAL X ESPESSURA DE 5 CM			4,43
			OBS:			
4.2	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²		33,20
			SAPATAS	EST 4/7	33,20	33,20
			OBS:			
4.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²		271,47
			VIGAS BALDRAME	EST 6/7	271,47	271,47
			OBS:			
4.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		266,50
			SAPATAS	EST 4/7	266,50	266,50
			OBS:			
4.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		235,00
			VIGAS BALDRAME	EST 6/7	235,00	235,00
			OBS:			
4.6	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		8,00
			VIGAS BALDRAME	EST 6/7	8,00	8,00
			OBS:			
4.7	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		262,40
			VIGAS BALDRAME	EST 6/7	262,40	262,40
			OBS:			
4.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		226,40
			VIGAS BALDRAME	EST 6/7	226,40	226,40
			OBS:			
4.9	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		331,30
			VIGAS BALDRAME	EST 6/7	331,30	331,30
			OBS:			
4.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³		25,19
			SAPATAS	EST 4/7	9,05	9,05
			VIGAS BALDRAME	EST 6/7	16,14	16,14
			OBS:			
4.11	CPU-057	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES IGUAL ITEM 4.10	m³		25,19
			OBS:			
5			IMPERMEABILIZAÇÕES			
5.1	CPU-058	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²		126,64
			VB	ARQ-02	267,33 perimetro parede internas e externa + 84,47 perimetro do muro externo x 0,14 m	49,25
			ARRANQUE			
			S	EST-4/7	0,40 X 0,90 + 0,14 X 0,30 X 2,00 faces x 44,00 unidades	35,38
			SAPATAS			
			P1	EST-1/7	2,05	1,03
			P2	EST-1/7	1,95	1,17
			P3	EST-1/7	1,60	0,96
			P4	EST-1/7	2,10	1,05
			P5	EST-1/7	1,95	1,17
			P6	EST-1/7	1,95	1,17
			P7	EST-1/7	1,75	0,88
			P8	EST-1/7	2,05	1,03
			P9	EST-1/7	2,25	1,13
			P10	EST-1/7	2,30	0,92
			P11	EST-1/7	2,25	1,13
			P12	EST-1/7	2,05	1,03
			P13	EST-1/7	1,95	0,98
			P14	EST-1/7	1,70	0,85
			P15	EST-1/7	1,80	0,90
			P16	EST-1/7	1,95	0,98
			P17	EST-1/7	1,95	0,98

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER
 DATA: 27/03/2026
 LOCAL: BDI: 25,83%
 REFERENCIA: SINAPI AM - 02/2026 - DESONERADO BDI Equipamentos: 18,60%



SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	DIMENSÕES	QUANTIDADE
			P18	EST-1/7	1,80	0,90
			P19	EST-1/7	1,70	0,85
			P20	EST-1/7	1,75	0,88
			P21	EST-1/7	2,10	1,05
			P22	EST-1/7	1,80	0,90
			P23	EST-1/7	2,10	1,05
			P24	EST-1/7	2,05	1,03
			P25	EST-1/7	2,25	1,13
			P26	EST-1/7	1,50	0,75
			P27	EST-1/7	1,75	0,88
			P28	EST-1/7	2,25	1,13
			P29	EST-1/7	1,95	0,98
			P30	EST-1/7	1,75	0,88
			P31	EST-1/7	1,50	0,75
			P32	EST-1/7	1,95	0,98
			P33	EST-1/7	2,05	1,03
			P34	EST-1/7	1,75	0,88
			P35	EST-1/7	2,10	1,05
			P36	EST-1/7	1,70	0,85
			P37	EST-1/7	1,95	0,98
			P38	EST-1/7	1,60	0,80
			P39	EST-1/7	1,75	0,88
			P40	EST-1/7	1,70	0,85
			P41	EST-1/7	2,00	1,00
			P42	EST-1/7	1,40	0,70
			P43	EST-1/7	1,60	0,80
			P44	EST-1/7	1,60	0,80
OBS:						
SUPERESTRUTURA						
6.1	92435	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²		154,02
PILARES				EST 5/7	154,02	154,02
OBS:						
6.2	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²		246,06
VIGA				EST 7/7	246,06	246,06
OBS:						
6.3	103763	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 03/2022	m²		16,00
LAJE				EST	16,00	16,00
OBS:						
6.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG		435,70
PILARES				EST 5/7	215,10	215,10
VIGA				EST 7/7	204,80	204,80
PILARES COB. E COB. CX D'ÁGUA				EST	15,80	15,80
OBS:						
6.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG		0,50
VIGA				EST 7/7	0,50	0,50
OBS:						
6.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG		467,20
VIGA				EST 7/7	467,20	467,20
OBS:						
6.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG		544,90
PILARES				EST 5/7	516,10	516,10
VIGA				EST 7/7	28,80	28,80
OBS:						
6.8	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG		151,10
PILARES				EST 5/7	135,10	135,10
PILARES COB. E COB. CX D'ÁGUA				EST	16,00	16,00
OBS:						
6.9	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG		209,20
LAJE				EST	209,20	209,20
OBS:						
6.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³		23,61
PILARES				EST 5/7	7,39	7,39
VIGA				EST 7/7	14,64	14,64
LAJE				EST	1,12	1,12
PILARES COB. E COB. CX D'ÁGUA				EST	0,46	0,46
OBS:						
6.11	CPU-059	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³		23,61
IGUAL ITEM 6.10					23,61	23,61
OBS:						

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER
 DATA: 27/03/2026
 LOCAL: BDI: 25,83%
 REFERENCIA: SINAPI AM - 02/2026 - DESONERADO BDI Equipamentos: 18,60%

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	DIMENSÕES	QUANTIDADE
6.12	106060	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²		16,00
				EST	16,00	16,00
			OBS:			
7			PAREDES E PAINÉIS			
7.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²		1.355,40
			CONFORME PROJETO	ARQ-06	267,33 perímetro parede internas e externas x 3,00 pé direito + 84,47 perímetro do muro externo x 3,00 m	1.355,40
			OBS:			
7.2	102236	SINAPI	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS. AF_10/2025	m²		17,07
			CONFORME PROJETO	ARQ-06	5,27 m² + 6,97 m² + P1 = 2,30 m X 2,10 m	17,07
			OBS:			
8			REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES			
8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²		2.710,80
			ÁREA DE ALVENARIA X QTD DE FACES	ARQ-06	1355,40 X 2 FACES	2.710,80
			OBS:			
8.2	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²		259,17
			ÁREA DE REVESTIMENTO	ARQ-06		297,81
			SANITARIO PCD 2		7,40 X 2,80	20,72
			SANITARIO PCD		7,00 X 2,80	19,60
			EXPURGO		7,56 X 2,80	21,17
			SANITARIO PCD		7,00 X 2,80	19,60
			SANITARIO PCD 1		7,40 X 2,80	20,72
			RESÍDUOS INFECTANTES		7,78 X 2,80	21,78
			RESÍDUOS RECICLÁVEIS		7,73 X 2,80	21,64
			RESÍDUOS COMUNS		7,83 X 2,80	21,92
			DML		6,00 X 2,80	16,80
			S. DIREÇÃO		5,10 X 2,80	19,60
			S. F. MASCULINO PCD		7,70 X 2,80	21,56
			S. F. FEMININO PCD		7,70 X 2,80	21,56
			ESTERILIZAÇÃO		7,70 X 2,80	21,56
			GUARDA E DISTRIBUIÇÃO		10,56 X 2,80	29,57
			TOTAL			
			DESCONTOS			38,64
			SANITARIO PCD 2		J15 - 0,54 X 0,54 + P02 - 0,92 X 2,10	2,22
			SANITARIO PCD		J15 - 0,54 X 0,54 + P02 - 0,92 X 2,10	2,22
			EXPURGO		P04 - 0,90 X 2,10	1,89
			SANITARIO PCD		J15 - 0,54 X 0,54 + P02 - 0,92 X 2,10	2,22
			SANITARIO PCD 1		J15 - 0,54 X 0,54 + P02 - 0,92 X 2,10	2,22
			RESÍDUOS INFECTANTES		P09 - 2,00 X 2,10	4,20
			RESÍDUOS RECICLÁVEIS		P09 - 2,00 X 2,10	4,20
			RESÍDUOS COMUNS		P09 - 2,00 X 2,10	4,20
			DML		J15 - 0,54 X 0,54 + P04 - 0,90 X 2,10	2,18
			S. DIREÇÃO		J15 - 0,54 X 0,54 + P07 - 0,60 X 2,10	1,55
			S. F. MASCULINO PCD		J15 - 0,54 X 0,54 + P02 - 0,92 X 2,10	2,22
			S. F. FEMININO PCD		J15 - 0,54 X 0,54 + P02 - 0,92 X 2,10	2,22
			ESTERILIZAÇÃO		J9 - 2,00 X 1,00 + P04 - 0,90 X 2,10	3,89
			GUARDA E DISTRIBUIÇÃO		J15 - 0,54 X 0,54 + J5 - 1,00 X 1,00 + P04 - 0,90 X 2,10	3,18
			OBS:			
8.3	104217	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²		2.451,63
			CONSISTE NA ÁREA DE CHAPISCO SUBTRAÍDO DA ÁREA DE EMBOÇO PARA REVESTIMENTO CERÂMICO	ARQ-06	2710,80 - 259,17	2.451,63
			OBS:			
8.4	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²		259,17
			ÁREA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	ARQ-06	259,17	259,17
			OBS:			
9			COBERTURA			
9.1	CPU-060	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	KG		2.104,00
			CONSIDERADO 20KG/M2			
			ÁREA DA TRELIÇA = 5,49 X TAXA E 20KG/M2	ARQ-01	10,52 X 20KG/M2 X 10 UND TRELIÇA	2.104,00
			OBS: https://www.gov.br/transportes/pt-br/centrais-de-conteudo/15-1-10-estruturas-metalica-pdf#:~:text=Para%20estimar%20a%20quantidade%20de,cobertura%20(8Kg/m%C2%B2).			
9.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²		423,02
				ARQ-07	423,02	423,02
			OBS:			
9.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²		423,02
				ARQ-07	423,02	423,02
			OBS:			

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER
 DATA: 27/03/2026
 LOCAL: BDI: 25,83%
 REFERÊNCIA: SINAPI AM - 02/2026 - DESONERADO BDI Equipamentos: 18,60%



SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	DIMENSÕES	QUANTIDADE
9.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M		96,30
				ARQ-07	9,04 + 2,69 + 1,90 + 5,40 + 5,54 + 7,62 + 6,95 + 8,63 + 3,60 + 13,00 + 5,31 + 2,26 + 10,29 + 1,79 + 5,12 + 3,41 + 3,75	96,30
			OBS:			
9.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M		34,06
				ARQ-07	8,63 + 1,50 + 2,05 + 1,90 + 5,54 + 5,40 + 9,04	34,06
			OBS:			
9.6	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2		406,39
				ARQ-04	406,39	406,39
			OBS:			
9.7	CPU - 026	SINAPI	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	M2		56,68
			CONFORME PROJETO	ARQ-06	3,01 + 4,15 + 4,66 + 4,68 + 10,97 + 9,36 + 1,71 + 7,20 + 1,83 + 1,94 + 3,02 + 4,15	56,68
			OBS: o quantidade já esta na área			
9.8	CPU - 027	SINAPI	PINGADEIRA CONCRETO	M		104,50
			CONFORME PROJETO	ARQ-07	9,04 + 2,69 + 1,90 + 5,40 + 5,54 + 7,62 + 6,95 + 8,63 + 3,60 + 13,00 + 5,31 + 2,26 + 10,29 + 1,79 + 5,12 + 3,41 + 3,75 + 8,20	104,50
			OBS:			
9.9	CPU - 032	Próprio	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	UN		31,00
			CONFORME PROJETO	ARQ-07	31 letras	31,00
			OBS:			
10			PISOS			
10.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	m²		274,10
			CALÇADA	ARQ 06	221,22 + 52,88	274,10
			OBS:			
10.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	m²		477,17
			PISO PORCELANATO	ARQ 06	59,24	59,24
			CALÇADA	ARQ 02	221,22 + 52,88	274,10
			PISO VINILICO	ARQ 06	143,83	143,83
			OBS:			
10.3	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²		375,50
			PISO PORCELANATO	ARQ 06	59,24	59,24
			PISO VINILICO	ARQ 06	143,83	143,83
			KORODUR	ARQ 06	172,43	172,43
			OBS:			
10.4	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	m²		59,24
			CONFORME PROJETO	ARQ 02	59,24	59,24
			OBS:			
10.5	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF 02/2023	M		7,07
			CONFORME PROJETO	ARQ 06	7,07	7,07
			OBS:			
10.6	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²		274,10
			CONFORME PROJETO	ARQ 06	221,22 + 52,88	274,10
			OBS:			
10.8	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	m²		174,34
			CONFORME PROJETO	ARQ 06	174,34	174,34
			OBS:			
10.9	101095	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS) COM COLA. AF 02/2026	m²		153,33
			CONFORME PROJETO	ARQ 06	153,33	153,33
			OBS:			
10.10	106790	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM RÉGUAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 02/2026	m²		143,83
			CONFORME PROJETO	ARQ 06	143,83	143,83
			OBS:			
10.11	98687	SINAPI	RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10 CM. AF 02/2026	m		142,89
			CONFORME PROJETO	ARQ 06	142,89	142,89
			OBS:			
10.12	106787	SINAPI	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO "KORODUR" EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 12 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 02/2026	m²		172,43
			CONFORME PROJETO	ARQ 06	172,43	172,43
			OBS:			
10.13	94270	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF 01/2024	m		7,35
			CONFORME PROJETO	ARQ 06	7,35	7,35
			OBS:			
11			PINTURAS			
11.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²		2.710,80
			ÁREA MASSA ÚNICA		2710,80	2.710,80
			OBS:			
11.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024	m²		2.710,80

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER
 DATA: 27/03/2026
 LOCAL: BDI: 25,83%
 REFERÊNCIA: SINAPI AM - 02/2026 - DESONERADO BDI Equipamentos: 18,60%



SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	DIMENSÕES	QUANTIDADE
			ÁREA MASSA ÚNICA		2710,80	2.710,80
			OBS:			
11.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²		2.710,80
			ÁREA MASSA ÚNICA		2710,80	2.710,80
			OBS:			
11.4	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE CONFORME ÁREA DE COBERTURA	m²		423,02
			OBS:			
11.5	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE CONFORME ÁREA DE COBERTURA	m²		423,02
			OBS:			
			VERGA E CONTRA-VERGA			
12.1	CPU-061	Própria	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	LARGURA + TRANSPASSE	42,36
			J5	ARQ 06	1,00 + 0,30 X 2 UND	2,60
			J9	ARQ 06	2,00 + 0,30 X 14 UND	32,20
			J15	ARQ 06	0,54 + 0,30 X 9 UND	7,56
			OBS:			
12.2	CPU-062	Própria	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M		42,36
			J5	ARQ 06	1,00 + 0,30 X 2 UND	2,60
			J9	ARQ 06	2,00 + 0,30 X 14 UND	32,20
			J15	ARQ 06	0,54 + 0,30 X 9 UND	7,56
			OBS:			
12.3	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M		47,72
			A1	ARQ 06	1,50 + 0,30 X 1 UND	1,80
			A2	ARQ 06	2,50 + 0,30 X 1 UND	2,80
			P1	ARQ 06	2,30 + 0,30 X 1 UND	2,60
			P2	ARQ 06	0,92 + 0,30 X 6 UND	7,32
			P3	ARQ 06	0,80 + 0,30 X 1 UND	1,10
			P4	ARQ 06	0,90 + 0,30 X 16 UND	14,40
			P5	ARQ 06	1,20 + 0,30 X 3 UND	4,50
			P6	ARQ 06	1,00 + 0,30 X 2 UND	2,60
			P7	ARQ 06	0,60 + 0,30 X 1 UND	0,90
			P8	ARQ 06	2,50 + 0,30 X 1 UND	2,80
			P9	ARQ 06	2,00 + 0,30 X 3 UND	6,90
			OBS:			
			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
13.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M		101,83
			CONFORME PROJETO	H01	101,83	101,83
			OBS:			
13.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M		83,81
			CONFORME PROJETO	H01	12,89 + 70,92	83,81
			OBS:			
13.3	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M		51,01
			CONFORME PROJETO	H01	51,01	51,01
			OBS:			
13.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M		1,10
			CONFORME PROJETO	H01	1,10	1,10
			OBS:			
13.5	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M		44,28
			CONFORME PROJETO	H01	42,70 + 1,58	44,28
			OBS:			
13.6	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN		23,00
			CONFORME PROJETO	H01	19,00 + 4,00	23,00
			OBS:			
13.7	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN		1,00
			CONFORME PROJETO	H01	1,00	1,00
			OBS:			
13.8	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN		4,00
			CONFORME PROJETO	H01	4,00	4,00
			OBS:			
13.9	103952	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN		12,00
			CONFORME PROJETO	H01	12,00	12,00
			OBS:			
13.10	103957	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN		1,00
			CONFORME PROJETO	H01	1,00	1,00
			OBS:			
13.11	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN		1,00
			CONFORME PROJETO	H01	1,00	1,00
			OBS:			

OBRA
DATA
LOCAL:
REFERENCIA:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER
27/03/2026
BDI: 25,83%
BDI Equipamentos: 18,60%
SINAPI AM - 02/2026 - DESONERADO



SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	DIMENSÕES	QUANTIDADE
13.12	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		55,00
			CONFORME PROJETO	H01	2,00 + 34,00 + 19,00	55,00
			OBS:			
13.13	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		6,00
			CONFORME PROJETO	H01	6,00	6,00
			OBS:			
13.14	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		6,00
			CONFORME PROJETO	H01	6,00	6,00
			OBS:			
13.15	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		1,00
			CONFORME PROJETO	H01	1,00	1,00
			OBS:			
13.16	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		8,00
			CONFORME PROJETO	H01	8,00	8,00
			OBS:			
13.17	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		5,00
			CONFORME PROJETO	H01	5,00	5,00
			OBS:			
13.18	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		8,00
			CONFORME PROJETO	H01	8,00	8,00
			OBS:			
13.19	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		2,00
			CONFORME PROJETO	H01	2,00	2,00
			OBS:			
13.20	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		2,00
			CONFORME PROJETO	H01	2,00	2,00
			OBS:			
13.21	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN		2,00
			CONFORME PROJETO	H01	2,00	2,00
			OBS:			
14			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
14.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		26,00
			CONFORME PROJETO	S01	26,00	26,00
			OBS:			
14.2	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		20,00
			CONFORME PROJETO	S01	20,00	20,00
			OBS:			
14.3	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		7,00
			CONFORME PROJETO	S01	7,00	7,00
			OBS:			
14.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		52,00
			CONFORME PROJETO	S01	52,00	52,00
			OBS:			
14.5	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		16,00
			CONFORME PROJETO	S01	16,00	16,00
			OBS:			
14.6	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		10,00
			CONFORME PROJETO	S01	10,00	10,00
			OBS:			
14.7	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		2,00
			CONFORME PROJETO	S01	2,00	2,00
			OBS:			
14.8	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		28,00
			CONFORME PROJETO	S01	28,00	28,00
			OBS:			
14.9	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		47,00
			CONFORME PROJETO	S01	47,00	47,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER
 DATA: 27/03/2026
 LOCAL: BDI: 25,83%
 REFERENCIA: SINAPI AM - 02/2026 - DESONERADO BDI Equipamentos: 18,60%



SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	DIMENSÕES	QUANTIDADE
			OBS:			
14.10	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		72,76
			CONFORME PROJETO	S01	72,76	72,76
			OBS:			
14.11	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		48,95
			CONFORME PROJETO	S01	48,95	48,95
			OBS:			
14.12	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		88,93
			CONFORME PROJETO	S01	88,93	88,93
			OBS:			
14.13	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		10,00
			CONFORME PROJETO	S01	10,00	10,00
			OBS:			
14.14	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		3,00
			CONFORME PROJETO	S01	3,00	3,00
			OBS:			
14.15	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		2,00
			CONFORME PROJETO	S01	2,00	2,00
			OBS:			
14.16	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		1,00
			CONFORME PROJETO	S01	1,00	1,00
			OBS:			
14.17	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		23,00
			CONFORME PROJETO	S01	7,00 + 16,00	23,00
			OBS:			
14.18	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		6,00
			CONFORME PROJETO	S01	6,00	6,00
			OBS:			
14.19	98081	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN		1,00
			CONFORME PROJETO	S01	1,00	1,00
			OBS:			
14.20	98069	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN		1,00
			CONFORME PROJETO	S01	1,00	1,00
			OBS:			
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
15.1	Caixas e Acessórios					
15.1.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		141,00
			CONFORME PROJETO	E04	128,00 + 13,00	141,00
			OBS:			
15.1.2	92870	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		92,00
			CONFORME PROJETO	E04	80,00 + 12,00	92,00
			OBS:			
15.2	Dispositivos de Proteção e Disjuntores					
15.2.1	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN		13,00
			CONFORME PROJETO	E04	8,00 + 4,00 + 1,00	13,00
			OBS:			
15.2.2	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN		17,00
			CONFORME PROJETO	E04	14,00 + 3,00	17,00
			OBS:			
15.2.3	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN		1,00
			CONFORME PROJETO	E04	1,00	1,00
			OBS:			
15.2.5	CPU - 025	Próprio	Dispositivo de proteção contra surto - 175 V 8KA	UN		4,00
			CONFORME PROJETO	E04	4,00	4,00
			OBS:			
15.3	Tomadas e Interruptores					
15.3.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		30,00
			CONFORME PROJETO	E04	30,00	30,00
			OBS:			
15.3.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		3,00
			CONFORME PROJETO	E04	3,00	3,00
			OBS:			

OBRA
DATA
LOCAL:
REFERENCIA:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER
27/03/2026
BDI: 25,83%
BDI Equipamentos: 18,60%
SINAPI AM - 02/2026 - DESONERADO



SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	DIMENSÕES	QUANTIDADE
15.3.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		79,00
			CONFORME PROJETO	E04	12,00 + 54,00 + 1,00 + 12,00	79,00
			OBS:			
15.3.4	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		24,00
			CONFORME PROJETO	E04	1,00 + 8,00 + 15,00	24,00
			OBS:			
15.4			Eletroduto e Cabos			
15.4.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		1.054,75
			CONFORME PROJETO	E04	1054,75	1.054,75
			OBS:			
15.4.2	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		1.100,40
			CONFORME PROJETO	E04	1100,40	1.100,40
			OBS:			
15.4.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		2.184,68
			CONFORME PROJETO	E04	2184,68	2.184,68
			OBS:			
15.4.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		717,55
			CONFORME PROJETO	E04	717,55	717,55
			OBS:			
15.4.5	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		221,04
			CONFORME PROJETO	E04	221,04	221,04
			OBS:			
15.4.6	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M		156,45
			CONFORME PROJETO	E04	156,45	156,45
			OBS:			
15.5			Luminária			
15.5.1	103783	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN		95,00
			CONFORME PROJETO	E04	95,00	95,00
			OBS:			
15.6			Quadros			
15.6.1	106023	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN		1,00
			CONFORME PROJETO	E04	1,00	1,00
			OBS:			
15.6.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1,00
			CONFORME PROJETO	E04	1,00	1,00
			OBS:			
15.7			Caixa de Passagem			
15.7.1	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN		1,00
			CONFORME PROJETO	E04	1,00	1,00
			OBS:			
15.8			Aterramento			
15.8.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN		1,00
			CONFORME PROJETO	E04	1,00	1,00
			OBS:			
15.8.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN		2,00
			CONFORME PROJETO	E04	2,00	2,00
			OBS:			
15.8.3	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN		2,00
			CONFORME PROJETO	E04	2,00	2,00
			OBS:			
16			SOLEIRAS PEITORIS E BANCADAS			
16.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M		27,19
			P2	ARQ 06	0,92 + 0,03 X 6,00 UND	5,70
			P3	ARQ 06	0,80 + 0,03 X 1,00 UND	0,83
			P4	ARQ 06	0,90 + 0,03 X 16,00 UND	14,88
			P5	ARQ 06	1,20 + 0,03 X 3,00 UND	3,69
			P6	ARQ 06	0,70 + 0,03 X 2,00 UND	1,46
			P7	ARQ 06	0,60 + 0,03 X 1,00 UND	0,63
			OBS:			
16.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M		35,61
			J5	ARQ 06	1,00 + 0,03 X 2,00 UND	2,06
			J9	ARQ 06	2,00 + 0,03 X 14,00 UND	28,42
			J15	ARQ 06	0,54 + 0,03 X 9,00 UND	5,13
			OBS:			

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER
 DATA: 27/03/2026
 LOCAL: BDI: 25,83%
 REFERÊNCIA: SINAPI AM - 02/2026 - DESONERADO BDI Equipamentos: 18,60%



SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	DIMENSÕES	QUANTIDADE
16.3	CPU-023	PRÓPRIO	Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com 01 cuba de embutir de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 5 cm, assentada	UN		6,00
			CONFORME PROJETO	6 UND		6,00
			OBS:			
17			LOUÇAS E METAIS			
17.1	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		14,00
			CONFORME PROJETO	14 UND		14,00
			OBS:			
17.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		7,00
			CONFORME PROJETO	7 UND		7,00
			OBS:			
17.3	86930	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00
			CONFORME PROJETO	2 UND		2,00
			OBS:			
17.4	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,00
			CONFORME PROJETO	1 UND		1,00
			OBS:			
17.5	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		18,00
			CONFORME PROJETO	18 UND		18,00
			OBS:			
17.6	99851	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL EM TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUCTURAL EPOXI. AF_10/2025	M		12,40
			CONFORME PROJETO	12,40 METROS		12,40
			OBS: Perímetro da fachada norte para proteção para pessoas pcid			
18			ESQUADRIAS			
18.1	1090068	CAERN	PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇA DE GIRO, COM BATENTE, ALIZARES, FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021	m²		55,19
			P2	ARQ 06	0,92 X 2,10 X 6,00 UND	11,59
			P3	ARQ 06	0,80 X 2,10 X 1,00 UND	1,68
			P4	ARQ 06	0,90 X 2,10 X 16,00 UND	30,24
			P5	ARQ 06	1,20 X 2,10 X 3,00 UND	7,56
			P6	ARQ 06	0,70 X 2,04 X 2,00 UND	2,86
			P7	ARQ 06	0,60X2,10 X 1,00 UND	1,26
			OBS:			
18.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²		32,62
			J5	ARQ 06	1,00 X 1,00 X 2,00 UND	2,00
			J9	ARQ 06	2,00 X 1,00 X 14,00 UND	28,00
			J15	ARQ 06	0,54 X 0,54 X 9,00 UND	2,62
			OBS:			
18.3	180303	AGETOP CIVIL	PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS	m²		6,15
			P8	ARQ 06	2,50 X 2,46 X 1,00 UND	6,15
			OBS:			
19			INSTALAÇÕES PLUVIAIS			
19.1	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN		16,00
			CONFORME PROJETO	2 X 8		16,00
			OBS:			
19.2	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M		23,60
			CONFORME PROJETO	0,42+2,53 X 8 DESCIDAS		23,60
			OBS:			
20			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
20.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN		5,00
			OBS:	05 UND		5,00
			OBS:			
20.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN		8,00
			OBS:	8 UND		8,00
			OBS:			
21			DIVERSOS			
21.1	COTAÇÃO	Próprio	BRISSE EM PERFIL METÁLICO QUADRADO 50mmX50mm FIXADO ATRAVEZ DE SOLDA E PARAFUSO, PINTURA ANTICORROSIVA	UND		5,00
			OBS:	5 UND		5,00
			OBS:			
21.2	CPU - 031	Próprio	PLACA DE INAUGURACAO AÇO ESCOVADO 40X60 CM	UN		1,00
			OBS:	1 UND		1,00
			OBS:			
22			EQUIPAMENTOS			
22.1	103254	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN		2,00

OBRA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER
DATA 27/03/2026 **BDI:** 25,83%
LOCAL: **BDI Equipamentos:** 18,60%
REFERENCIA: SINAPI AM - 02/2026 - DESONERADO



SECRETARIA MUNICIPAL
 DE PROJETOS DE
 DESENVOLVIMENTO



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	DIMENSÕES	QUANTIDADE
			OBS:		2 UND	2,00
22.2	103248	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN		13,00
			OBS:		13 UND	13,00