



Obra

Cópia de: Reforma e requalificação urbanística da Praça do Japonês, com execução de pavimentação, paisagismo, iluminação pública decorativa e implantação de estruturas temáticas, no município de Parintins/AM.

Bancos

SINAPI - 02/2026 -
Amazonas

B.D.I.

24,34%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1		30.757,41	30.757,41	6,17 %
1.1	CPU 062	Próprio	ADM OBRA	MÊS	3	8.245,52	10.252,47	30.757,41	6,17 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		40.766,07	40.766,07	8,17 %
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	465,41	578,69	3.472,14	0,70 %
2.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	2129,65	5,51	6,85	14.588,10	2,92 %
2.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	9	881,43	1.095,97	9.863,73	1,98 %
2.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	114	90,60	112,65	12.842,10	2,57 %
3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1		10.681,07	10.681,07	2,14 %
3.1	CPU-0012026	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTO MECANIZADO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE INTERNO.	m²	164,29	10,55	13,11	2.153,84	0,43 %
3.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	26,11	128,49	159,76	4.171,33	0,84 %
3.3	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	215	16,30	20,26	4.355,90	0,87 %
4			TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO		1		2.212,40	2.212,40	0,44 %
4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	564,39	3,16	3,92	2.212,40	0,44 %
5			PAVIMENTAÇÃO		1		128.882,77	128.882,77	25,84 %
5.1	105727	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	56,44	467,63	581,45	32.817,03	6,58 %
5.2	72948	SINAPI	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m³	28,22	125,35	155,86	4.398,36	0,88 %



5.3	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	564,39	114,21	142,00	80.143,38	16,07 %
5.4	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	215	43,11	53,60	11.524,00	2,31 %
6			PAISAGISMO		1		13.904,39	13.904,39	2,79 %
6.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	312,05	18,58	23,10	7.208,35	1,45 %
6.2	CPU-005.03	Próprio	PLANTIO DE MUDAS DE (IXORA VERMELHA)	UN	301	14,51	18,04	5.430,04	1,09 %
6.3	98512	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M. AF_07/2024	UN	24	42,43	52,75	1.266,00	0,25 %
7			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1		43.981,28	43.981,28	8,82 %
7.1	103313	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO COM LED, EM ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM POLICARBONATO E DIMENSÕES 6,2 CM X30 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	20	217,24	270,11	5.402,20	1,08 %
7.2	CPU-SUZ-0001	Próprio	POSTE ORNAMENTAL TIPO SUZURANTO COM 2 LUMINÁRIAS	UN	12	2.340,23	2.909,84	34.918,08	7,00 %
7.3	105965	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	4	736,09	915,25	3.661,00	0,73 %
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		34.729,40	34.729,40	6,96 %
8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	22	102,41	127,33	2.801,26	0,56 %
8.2	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1	250,00	310,85	310,85	0,06 %
8.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	22	32,32	40,18	883,96	0,18 %
8.4	102988	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	54	67,22	83,58	4.513,32	0,90 %
8.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1261,48	4,71	5,85	7.379,65	1,48 %
8.6	105921	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8	51,46	63,98	511,84	0,10 %
8.7	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	37	285,65	355,17	13.141,29	2,63 %



8.8	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2	31,34	38,96	77,92	0,02 %
8.9	91838	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3	19,06	23,69	71,07	0,01 %
8.10	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	24,80	30,83	616,60	0,12 %
8.11	CP-EL-001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD DN 16 MM, INCLUINDO FIXAÇÃO, LANÇAMENTO, ACOMODAÇÃO E PERDAS TÉCNICAS	m	58,46	18,22	22,65	1.324,11	0,27 %
8.12	CP-EL-002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD DN 25 MM, INCLUINDO FIXAÇÃO, LANÇAMENTO, ACOMODAÇÃO E PERDAS TÉCNICAS	M	127	19,62	24,39	3.097,53	0,62 %
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PAGODA		1		2.960,85	2.960,85	0,59 %
9.1	CP-LUSTRE-001	Próprio	LUSTRE ORNAMENTAL JAPONÊS COM ILUMINAÇÃO LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.189,94	1.479,57	1.479,57	0,30 %
9.2	CHOUCHIN-001	Próprio	BALÃO JAPONÊS (CHÔCHIN) DECORATIVO COM ILUMINAÇÃO LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	99,28	123,44	1.481,28	0,30 %
10			ESTRUTURAS TEMÁTICAS		1		158.028,53	158.028,53	31,68 %
10.1	CP-PAGODA-001	Próprio	PAGODA JAPONESA ORNAMENTAL EM MADEIRA COM COBERTURA CERÂMICA – EXECUÇÃO COMPLETA	UN	1	68.684,49	85.402,29	85.402,29	17,12 %
10.2	CPU-TORII-001	Próprio	Execução de portal ornamental tipo Torii em estrutura metálica, incluindo fabricação, montagem, pintura e fixação conforme projeto arquitetônico.	UN	1	58.409,40	72.626,24	72.626,24	14,56 %
11			MOBILIÁRIO URBANO		1		28.210,03	28.210,03	5,66 %
11.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	5	1.292,90	1.607,59	8.037,95	1,61 %
11.2	BANCO01	Próprio	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto	UND	12	1.100,00	1.367,74	16.412,88	3,29 %
11.3	103752	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL NEW JERSEY SIMPLES - 810 MM. AF_03/2022	M	8	377,92	469,90	3.759,20	0,75 %
12			SERVIÇOS FINAIS		1		3.720,56	3.720,56	0,75 %
12.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	56,07	21,94	27,28	1.529,58	0,31 %
12.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	215	1,90	2,36	507,40	0,10 %
12.3	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	2275,11	0,60	0,74	1.683,58	0,34 %



Total sem BDI	401.220,17
Total do BDI	97.614,59
Total Geral	498.834,76