



Obra

SINALIZAÇÃO TURISTICA

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Amazonas
SICRO3 - 01/2026 -
Amazonas
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.

24,35%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1			4.545,58	0,75 %
1.1	ADM 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	1	3.655,48	4.545,58	4.545,58	0,75 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			3.707,70	0,61 %
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	496,95	617,95	3.707,70	0,61 %
3			MOBILIZAÇÃO		1			97.235,19	16,19 %
3.1	5919716	SICRO3	Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t	km	369	211,91	263,51	97.235,19	16,19 %
4			REMOÇÃO DE PLACAS EXISTENTES		1			1.698,38	0,29 %
4.1	5213364	SICRO3	Remoção de placa de sinalização	m²	30,27	23,16	28,82	872,38	0,15 %
4.2	104798	SINAPI	REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	40	16,62	20,66	826,00	0,14 %
5			SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		1			493.702,15	82,16 %
5.1	5213577	SICRO3	Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + III - fornecimento e implantação	m²	83,28	613,52	762,91	63.535,14	10,58 %
5.2	5213861	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e implantação	un	95	601,17	747,55	71.017,25	11,72 %
5.3	13966	ORSE	Totem mapa como informações, tipo auto portante 0,80 x 1,80m estrutura feita em chapa metálica e painel de fundo em acrílico branco leitoso, e=4mm, pintura eletrostática preta fosco, filme da logomarca com letras arial negrito e leitura tátil-Braille	un	30	4.924,23	6.123,29	183.698,70	30,91 %



5.4	10757	ORSE	Semipórtico para sinalização rodoviária, uma coluna de 6,0m de altura útil, engast.a 1,8m; dois braços com até 6,0m de projeção p/ placa de até 9,0m², galv a fogo int. e externamente, conf. NBR6323,7399,7400 da ABNT- CONIPOST ou similar- mod.Band- B-5	un	2	19.699,55	24.496,39	48.992,78	8,07 %
5.5	10755	ORSE	Semipórtico para sinalização rodoviária de ferro galvanizado a quente, h= 6m, braço=5,50m, com chumbadores 8xch-5Ø7/8" - CONIPOST ou similar- mod. 12060BG+13055/BG	un	13	7.822,72	9.727,56	126.458,28	20,87 %

Total sem BDI	483.224,92
Total do BDI	117.664,11
Total Geral	600.889,03

Engenharia Parintins
Supervisor/Coordenador