OBJETO: Execução de Obras e Serviços de Engenharia em Estradas Vicinais
CONVÊNIO: 980735/2025
DATA 13/07/2026 **BDI:** 24,03%
LOCAL: SINAPI 05/2026 - ONERADO SICRO 04/2026 - ONERADO
REFERENCIA: **Leis Sociais:**

ORÇAMENTO SINTÉTICO									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		**1**		**105.925,34**	**105.925,34**	**3,95 %**
1.1	CPU-01ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - RECAPEAMENTO SICRO	MÊS	2	42.701,50	52.962,67	105.925,34	3,95 %
2			**FORNECIMENTO DE MATERIAL**		**1**		**1.230.872,76**	**1.230.872,76**	**45,86 %**
2.1	CPU-0021	Próprio	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS - EAI - IMPRIMAÇÃO	T	18,97	4.787,13	5.937,48	112.634,00	4,20 %
2.2	CPU-0022	Próprio	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS - RR-2C	T	6,57	5.269,29	6.535,50	42.938,24	1,60 %
2.3	CPU-0035	Próprio	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS - CAP 50/70	T	112,88	7.680,44	9.526,05	1.075.300,52	40,06 %
3			**TRANSPORTE DE INSUMOS GRANULARES**		**1**		**120.810,26**	**120.810,26**	**4,50 %**
3.1	CPU-0036	Próprio	TRANSPORTE DE INSUMOS COM BALSA DE 600 HP E EMPURRADOR	UND	1	97.404,06	120.810,26	120.810,26	4,50 %
4			**MOBILIZAÇÃO**		**1**		**133.276,01**	**133.276,01**	**4,97 %**
4.1	5919716	SICRO3	Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t	km	439	244,77	303,59	133.276,01	4,97 %
5			**DESMOBILIZAÇÃO**		**1**		**133.276,01**	**133.276,01**	**4,97 %**
5.1	5919716	SICRO3	Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t	km	439	244,77	303,59	133.276,01	4,97 %
6			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**196.303,36**	**196.303,36**	**7,31 %**
6.1	CPU-05CANTEIRO	Próprio	CANTEIRO DE OBRAS	UN	1	152.189,16	188.760,22	188.760,22	7,03 %
6.2	CPU-0027 placa	Próprio	Copia da SINAPI (103689) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12	499,69	619,77	7.437,24	0,28 %
6.3	5213346	SICRO3	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	10	8,53	10,59	105,90	0,00 %
7			**RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO**		**1**		**785.359,43**	**785.359,43**	**27,44 %**
7.1	4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	729,63	14,36	17,81	12.994,71	0,46 %
7.2	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	14135,7	0,78	0,97	13.711,64	0,45 %
7.3	4413942	SICRO3	Espalhamento de material em bota-fora	m³	729,63	2,83	3,51	2.561,00	0,10 %
7.4	4011346	SICRO3	Reestabilização de camada de base sem adição de material - 100% Proctor modificado	m³	2918,5	15,16	18,80	54.867,79	1,97 %
7.5	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	14592,5	0,62	0,77	11.236,22	0,41 %
7.6	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	14592,5	0,47	0,58	8.463,66	0,31 %
7.7	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	87,44	2,52	3,13	273,69	0,01 %
7.8	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	1751,11	312,25	387,28	678.169,89	23,63 %
7.9	5914612	SICRO3	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2484,54	1,00	1,24	3.080,83	0,11 %
8			**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**		**1**		**27.821,13**	**27.821,13**	**1,01 %**
8.1	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	572,97	30,98	38,42	22.013,51	0,79 %
8.2	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -	un	13	286,10	354,85	4.613,05	0,18 %
8.3	CPU-0027	Próprio	Copia da SINAPI (103693) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE	UN	13	74,09	91,89	1.194,57	0,04 %
					Total Geral				**2.733.644,30**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO MACEDO SOARES
Data: 23/07/2026 15:34:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br