OBJETO: Execução de Obras e Serviços de Engenharia em Estradas Vicinais
CONVÊNIO: 980735/2025
DATA 13/07/2026 **BDI:** 24,03%
LOCAL: PARINTINS-AM
REFERENCIA: SINAPI 05/2026 - ONERADO SICRO **Leis Sociais:**
04/2026 - ONERADO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU-0035	Próprio	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS - CAP 50/70		T	112,88	7.680,44	866.968,06	39,34	39,34
4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais		t	1.751,11	312,25	546.784,09	24,81	64,14
5919716	SICRO3	Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t		km	878,0	244,77	214.908,06	9,75	73,89
CPU-05CANTEIRO	Próprio	CANTEIRO DE OBRAS	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	UN	1,0	152.189,16	152.189,16	6,91	80,80
CPU-0036	Próprio	TRANSPORTE DE INSUMOS COM BALSA DE 600 HP E EMPURRADOR		UND	1,0	97.404,06	97.404,06	4,42	85,22
CPU-0021	Próprio	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS - EAI - IMPRIMAÇÃO		T	18,97	4.787,13	90.811,85	4,12	89,34
CPU-01ADMREC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - RECAPEAMENTO SICRO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	2,0	42.701,50	85.403,00	3,87	93,21
4011346	SICRO3	Reestabilização de camada de base sem adição de material - 100% Proctor modificado		m³	2.918,5	15,16	44.244,46	2,01	95,22
CPU-0022	Próprio	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS - RR-2C		T	6,57	5.269,29	34.619,23	1,57	96,79
5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm		m²	572,97	30,98	17.750,61	0,81	97,60
5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada		tkm	14.135,71	0,78	11.025,85	0,50	98,10
4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico		m³	729,63	14,36	10.477,48	0,48	98,57
4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	14.592,5	0,62	9.047,35	0,41	98,98
4011353	SICRO3	Pintura de ligação		m²	14.592,5	0,47	6.858,47	0,31	99,30
CPU-0027 placa	Próprio	Copia da SINAPI (103689) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	12,0	499,69	5.996,28	0,27	99,57
5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	13,0	286,10	3.719,30	0,17	99,74
5914612	SICRO3	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada		tkm	2.484,54	1,00	2.484,54	0,11	99,85
4413942	SICRO3	Espalhamento de material em bota-fora		m³	729,63	2,83	2.064,85	0,09	99,94
CPU-0027SUPORTE	Próprio	Copia da SINAPI (103693) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2'	Sinalização Vertical Viária	UN	13,0	74,09	963,17	0,04	99,99
5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada		tkm	87,44	2,52	220,34	0,01	100,00
5213346	SICRO3	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	10,0	8,53	85,30	0,00	100,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
RODRIGO MACEDO SOARES
Data: 23/07/2026 15:36:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br