Obra
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Amazonas
SBC - 03/2026 - Amazonas
SICRO3 - 10/2025 - Amazonas
SCO - 02/2026 - Rio de Janeiro

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00044624	SINAPI		SUPORTE CASTANHA (BRAQUETE) EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA FIXAR PLACA E OUTROS EQUIPAMENTOS EM POSTES E TUBOS DE 3/4"	Material	UN	1440		125,62		180.892,80		180.892,80	30,10%	180.892,80	30,10%
00044625	SINAPI		FECHO DENTADO PARA CINTA / FITA METALICA EM ACO INOX, PARA FITA DE ACO DE 3/4"	Material	UN	1440		87,93		126.624,96		126.624,96	21,07%	307.517,76	51,18%
00044621	SINAPI		ABRACADEIRA PARA PLACAS VIARIAS (COM PORCAS E ARRUELAS), EM ACO GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO DE 40 CM - COMPLETA	Material	UN	1209,6		62,81		75.974,98		75.974,98	12,64%	383.492,74	63,82%
insumo007	Próprio		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Serviços	UND	1		35.801,70		35.801,70		35.801,70	5,96%	419.294,44	69,78%
00040811	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1		27.382,32		27.382,32		27.382,32	4,56%	446.676,76	74,34%
00044781	SINAPI		PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO	Material	m²	331,2		62,81		20.802,67		20.802,67	3,46%	467.479,43	77,80%
00044968	SINAPI		PLACA INDICATIVA EM CHAPA DE ALUMINIO, PELICULA RETRORREFLETIVA DE ALTA INTENSIDADE, TIPO X, FORMATO 4,0 X 2,0 M, INCLUI ELEMENTOS DE FIXACAO NO PORTICO (NAO INCLUI POSTES / PORTICOS)	Material	m²	163,2		125,62		20.501,18		20.501,18	3,41%	487.980,61	81,21%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1088,002901		18,63		20.268,89		20.268,89	3,37%	508.249,50	84,58%
00044782	SINAPI		PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ALUMINIO COM ESPESSURA DE 1,5MM, PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO	Material	m²	151,2		125,62		18.993,74		18.993,74	3,16%	527.243,25	87,74%
00040818	SINAPI		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	2		8.254,48		16.508,96		16.508,96	2,75%	543.752,20	90,49%
00044497	SINAPI		MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	347,9695982		25,68		8.934,72		8.934,72	1,49%	552.686,92	93,65%
00041085	SINAPI		AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	2		3.501,51		7.003,01		7.003,01	1,17%	559.689,94	95,98%
00000406	SINAPI		FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	Material	UN	58,05		108,10		6.274,97		6.274,97	1,04%	565.964,91	97,03%
00004221	SINAPI		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	199,2779712		8,17		1.627,16		1.627,16	0,27%	567.592,08	98,53%
00037752	SINAPI		CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001709411		743.137,33		1.270,33		1.270,33	0,21%	568.862,40	99,24%
00004096	SINAPI		MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	23,0063887		35,88		825,40		825,40	0,14%	569.687,80	99,38%
00003363	SINAPI		GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,002223974		180.578,75		401,60		401,60	0,07%	570.089,41	99,84%

Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 1.671,93
Mão de Obra	R$ 80.923,30
Material	R$ 451.692,47
Serviços	R$ 35.801,70
Total sem BDI	**478.346,99**
Total do BDI	**122.542,04**
Total Geral	**600.889,03**

Documento assinado digitalmente
gov.br
AMANDA FERREIRA LIMA
Data: 05/08/2026 13:47:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Amanda Ferreira Lima