



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NA VILA AMAZÔNIA
LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM
DATA: JUNHO DE 2021

SINAPI: 05/2021
BDI (%): 20,00%
LEIS SOCIAIS DESONERADAS:
MÊS = 46,59%
HORA = 83,22%

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO +BDI	VALOR TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					5.991,48
1.1	CPUCAN-01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2	6,00	298,65	358,38	2.150,28
1.2	98524	SINAPI - DESON MAIO/2021	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_ 05/2018	M2	1.320,00	2,43	2,91	3.841,20
2.0			DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOCÕES					6.053,04
2.1	97633	SINAPI - DESON MAIO/2021	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	129,51	16,72	20,06	2.597,97
2.2	97631	SINAPI - DESON MAIO/2021	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	449,00	2,34	2,80	1.257,20
2.3	97642	SINAPI - DESON MAIO/2021	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	205,70	2,44	2,92	600,64
2.4	97644	SINAPI - DESON MAIO/2021	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	6,72	6,51		



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NA VILA AMAZÔNIA
LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM
DATA: JUNHO DE 2021

SINAPI: 05/2021
BDI (%): 20,00%
LEIS SOCIAIS DESONERADOS: MÊS = 46,59%
HORA = 83,22%

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO +BDI	VALOR TOTAL
8.1	87904	SINAPI - DESON MAIO/2021	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m2	804,50	7,71	9,25	7.441,62
8.2	87547	SINAPI - DESON MAIO/2021	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	505,45	23,37	28,04	14.172,81
8.3	87554	SINAPI - DESON MAIO/2021	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	299,05	21,07	25,28	7.559,98
8.4	87271	SINAPI - DESON MAIO/2021	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	199,80	60,19	72,22	14.429,55
8.5	87242	SINAPI - DESON MAIO/2021	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARE					



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NA VILA AMAZÔNIA
LOCAL: COMUNIDADE VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM
DATA: JUNHO DE 2021

SINAPI: 05/2021
BDI (%): 20,00%
LEIS SOCIAIS DESONERADOS: MÊS = 46,59%
HORA = 83,22%

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO +BDI	VALOR TOTAL
11.13	101946	SINAPI - DESON MAIO/2021	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	108,86	130,63	130,63
11.14	91937	SINAPI - DESON MAIO/2021	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00	9,43	11,31	373,23
11.15	91940	SINAPI - DESON MAIO/2021	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	36,00	12,53	15,03	541,08
11.16	97594	SINAPI - DESON MAIO/2021	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	51,00	92,80	111,36	5.679,36
12.0			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					1.464,00
12.1			REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	1,00	1.220,00	1.464,00	1.464,00
13.0			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					13.231,44
13.								