



PROJETO: REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CONSTRUÇÃO DE BOXES E LANC
LOCAL: PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, CENTRO, PARINTINS / AM
DATA: JANEIRO 2022

Frank Lobo da Costa Soares
Presidente Municipal de Parintins

Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
Decreto 973/2021-POMP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REFERENTE AO CONTRATO VIGENTE			
				UNID.	QTDADE	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0			INFRAESTRUTURA				55.536,73
1.1	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	29,88	162,59	4.858,18
1.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	7,64	137,15	1.047,82
1.3	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	20,93	6,73	140,85
1.4	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,80	55,83	156,32
1.5	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	3,87	794,26	3.073,78
1.6	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	86,37	3,82	329,93
1.7	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	431,85	4,03	1.740,35
1.8	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	86,37	13,07	1.128,85
1.9	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,11	559,93	621,52
1.10	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	47,57	150,94	7.180,21
1.11	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	63,40	75,66	4.796,84
1.12	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	103,95	24,98	2.596,67
1.13	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,25	23,76	623,70
1.14	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	92,40	22,43	2.072,53
1.15	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	94,50	20,18	1.907,01
1.16	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	245,70	17,12	4.206,38
1.17	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	127,05	16,32	2.073,45
1.18	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,85	18,31	1.480,36
1.19	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	15,79	748,25	11.814,86
1.20	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	15,79	233,51	3.687,12
2.0			SUPER ESTRUTURA				97.132,48
2.1	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	92,16	272,54	25.117,28
2.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	53,40	216,82	11.578,18
2.3	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	78,00	155,58	12.135,24
2.4	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	158,55	24,97	3.958,99
2.5	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	105,00	23,76	2.494,80
2.6	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,90	22,41	1.364,76
2.7	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	308,70	20,07	6.195,60
2.8	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	402,15	16,95	6.816,44
2.9	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,55	22,45	2.145,09
2.10	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	456,75	21,82	9.966,28
2.11	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,10	20,89	1.359,93



PROJETO: REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CONSTRUÇÃO DE BOXES E LANC

LOCAL: PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, CENTRO, PARINTINS / AM

DATA: JANEIRO 2022

Frank Luis de Sousa Gomes
Presidente Municipal de Parintins

Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
Decreto 873/2021-POMP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REFERENTE AO CONTRATO VIGENTE			
				UNID.	QTDADE	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.12	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	14,26	748,25	10.670,04
2.13	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	14,26	233,51	3.329,85
3.0			PAREDES E PAINÉIS				26.685,46
3.1	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	258,03	103,42	26.685,46
4.0			REVESTIMENTO				57.524,02
4.1	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	609,46	14,32	8.727,46
4.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	456,68	50,54	23.080,60
4.3	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	152,78	37,90	5.790,36
4.4	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	83,37	99,84	8.323,66
4.5	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	35,23	329,32	11.601,94
5.0			PAVIMENTAÇÃO-PISOS				58.708,65
5.1	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	9,96	815,32	8.120,58
5.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	199,77	63,90	12.765,30
5.3	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	76,79	203,94	15.660,55
5.4	PRÓPRIA	CPU-PAV-01	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 15MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	122,98	180,21	22.162,22
6.0			ESQUADRIAS-GRADIS-BANDEIRAS				8.829,53
6.1	PRÓPRIA	CPU-ESQ-01	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	4,32	579,46	2.503,26
6.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	100712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	766,40	766,40
6.3	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,25	845,13	4.436,93
6.4	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,20	935,79	1.122,94
7.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				25.269,85
7.1	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	258,00	16,75	4.321,50
7.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	19,82	673,88
7.3	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	39,16	939,84
7.4	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	18,03	270,45
7.5	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	30,60	397,80
7.6	PRÓPRIA	CPU-ELE-01	PAINEL TIPO PLAFON DE LED, DE SOBREPOR, QUADRADA, 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	91,31	1.095,72
7.7	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	91,89	1.010,79
7.8	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	49,00	21,33	1.045,17



PROJETO: REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CONSTRUÇÃO DE BOXES E LANC

LOCAL: PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, CENTRO, PARINTINS / AM

DATA: JANEIRO 2022

Frank Lobo da Costa Senador
Parintins, 12 de Janeiro de 2022

Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
Decreto 873/2021-POMP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REFERENTE AO CONTRATO VIGENTE			
				UNID.	QTDADE	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.9	PRÓPRIA	CPU-ELE-02	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO 20KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	98,65	1.085,15
7.10	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	777,00	5,17	4.017,09
7.11	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	630,00	8,41	5.298,30
7.12	PRÓPRIA	CPU-ELE-03	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	168,68	1.349,44
7.13	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	14,11	84,66
7.14	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	14,00	49,86	698,04
7.15	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00	11,01	176,16
7.16	PRÓPRIA	CPU-ELE-04	LUMINÁRIA RETANGULAR LED DE SOBREPOR 30x60cm COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES AMARELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	180,88	2.532,32
7.17	PRÓPRIA	CPU-ELE-05	PAINEL TIPO PLAFON DE LED, DE SOBREPOR, QUADRADA, 8W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	91,18	273,54
8.0			INSTALAÇÃO HIDRAULICA				3.994,26
8.1			ALIMENTAÇÃO				
8.1.1	PRÓPRIA	CPU-HID-32	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, DN 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	37,77	37,77
8.1.2	PRÓPRIA	CPU-HID-33	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, DE 32 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	25,01	25,01
8.1.3	PRÓPRIA	CPU-HID-34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 20 X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,43	10,43
8.1.4	PRÓPRIA	CPU-HID-31	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	31,22	31,22
8.1.5	PRÓPRIA	CPU-HID-35	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 20 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	36,33	36,33
8.1.6	PRÓPRIA	CPU-HID-36	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, DN 20 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	21,94	21,94
8.1.7	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	8,68	8,68
8.1.8	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	8,11	32,44
8.1.9	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	6,17	6,17
8.1.10	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,16	20,77	148,71
8.2			DISTRIBUIÇÃO				
8.2.1	PRÓPRIA	CPU-HID-37	JOELHO SOLDÁVEL COM ROSCA, DN 20MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	17,64	17,64
8.2.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	39,27	196,35
8.2.3	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	80,22	80,22
8.2.4	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	26,39	52,78
8.2.5	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	39,79	79,58
8.2.6	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94677	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	31,22	31,22
8.2.7	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	9,69	38,76



LUÍZ GERAÇÃO FREITAS DIAS
Responsável Técnico
CRA/AM: 199990-4

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



PROJETO: REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CONSTRUÇÃO DE BOXES E LANC
LOCAL: PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, CENTRO, PARINTINS / AM
DATA: JANEIRO 2022

Frank Lobo da Costa Soares
Presidente Municipal de Parintins

Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
Decreto 873/2021-PMOP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REFERENTE AO CONTRATO VIGENTE			
				UNID.	QTDADE	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.2.8	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	19,65	78,60
8.2.9	PRÓPRIA	CPU-HID-38	JOELHO SOLDÁVEL DE REDUÇÃO, DN 25 X 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	12,18	24,36
8.2.10	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89378	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	7,34	22,02
8.2.11	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94661	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	14,80	14,80
8.2.12	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,80	20,77	16,61
8.2.13	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,46	24,64	651,97
8.2.14	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,08	21,82	176,30
8.2.15	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	9,59	47,95
8.2.16	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94692	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	30,09	30,09
8.2.17	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	16,83	16,83
8.2.18	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	18,33	109,98
8.2.19	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	25,71	25,71
8.2.20	PRÓPRIA	CPU-HID-39	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.923,79	1.923,79
9.0			INSTALAÇÃO SANITÁRIA				4.991,44
9.1			REDE DE COLETA				
9.1.1	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	507,87	1.523,61
9.1.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	49,40	247,00
9.1.3	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	47,80	143,40
9.1.4	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	12,42	86,94
9.1.5	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	29,64	29,64
9.1.6	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	8,12	40,60
9.1.7	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	13,98	27,96
9.1.8	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	13,16	13,16
9.1.9	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	11,57	80,99
9.1.10	PRÓPRIA	CPU-ESG-03	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2,00	50,63	101,26
9.1.11	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	57,72	173,16
9.1.12	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89778	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	23,17	185,36
9.1.13	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89753	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	11,21	33,63
9.1.14	PRÓPRIA	CPU-ESG-01	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	1,00	20,91	20,91
9.1.15	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,17	64,03	1.355,51



PROJETO: REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CONSTRUÇÃO DE BOXES E LANC

LOCAL: PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, CENTRO, PARINTINS / AM

DATA: JANEIRO 2022

Frank Lúcio dos Santos
Presidente Municipal de Parintins

Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
Decreto 973/2021-POMP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REFERENTE AO CONTRATO VIGENTE			
				UNID.	QTDDE	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.1.16	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,86	22,21	241,20
9.1.17	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,40	33,28	179,71
9.1.18	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	13,92	27,84
9.2			REDE DE VENTILAÇÃO				
9.2.1	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	18,34	73,36
9.2.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	13,16	52,64
9.2.3	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	27,01	27,01
9.2.4	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89753	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	11,21	11,21
9.2.5	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	12,43	15,49	192,54
9.2.6	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	24,68	74,04
9.2.7	PRÓPRIA	CPU-ESG-02	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	24,38	48,76
10.0			APARELHOS E METAIS				8.387,98
10.1	CPU-APA-01	PRÓPRIA	BANCADA EM GRANITO 240 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4; PARA PIA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.216,42	4.432,84
10.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	261,67	785,01
10.3	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	447,48	894,96
10.4	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	673,10	673,10
10.5	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	37,57	112,71
10.6	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	36,90	110,70
10.7	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	328,44	656,88
10.8	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	360,89	721,78
11.0			INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO				979,89
11.1	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	234,41	234,41
11.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	745,48	745,48
12.0			PINTURA				20.872,68
12.1	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	519,43	2,53	1.314,15
12.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	519,43	16,54	8.591,37
12.3	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	519,43	12,32	6.399,37
12.4	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	249,47	9,28	2.315,08
12.5	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	100747	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	249,47	9,03	2.252,71
13.0			DIVERSOS				67.831,09
13.1	CPU-DIV-01	PRÓPRIA	BALCÃO EM GRANITO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,08	997,90	7.065,13



PROJETO: REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CONSTRUÇÃO DE BOXES E LANC
LOCAL: PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, CENTRO, PARINTINS / AM
DATA: JANEIRO 2022

Frank Lobo da Costa Sena
Frank Lobo da Costa Sena
Presidente Municipal de Parintins

Albano Albuquerque
Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
Decreto 873/2021-POMP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REFERENTE AO CONTRATO VIGENTE			
				UNID.	QTDDE	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.2			ESCADARIA EM "U" EM CONCRETO ARMADO				
13.2.1	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	19,30	198,67	3.834,33
13.2.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	166,48	21,50	3.579,32
13.2.3	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,01	707,86	3.546,37
13.3			ESCALA RETA EM CONCRETO ARMADO (LATERAL)				
13.3.1	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	3,03	198,67	601,97
13.3.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,53	21,50	613,39
13.3.3	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,70	707,86	495,50
13.4			TOLDO EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM CHAPA METÁLICA				
13.4.1	CPU-DIV-02	PRÓPRIA	TESOURA TIPO MÃO-FRANCESA EM TUBO METÁLICO DE 1.1/2" E BARRA QUADRADA DE 3/8" E 5/16" - FORNECIMENTO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO	UN	20,00	708,14	14.162,80
13.4.2	CPU-DIV-03	PRÓPRIA	TERÇAMENTO EM TUBO METALON 40x40, e = 1,25mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	276,60	67,28	18.609,64
13.4.3	CPU-DIV-04	PRÓPRIA	COBERTURA EM TELHA METÁLICA ONDULADA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	117,55	130,35	15.322,64
14.0			SOLEIRAS E PEITORIS				733,03
14.1	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,20	132,69	557,29
14.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,06	165,80	175,74
15.0			COBERTURA				38.464,72
15.1	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	8,00	1.411,89	11.295,12
15.2	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	79,70	76,24	6.076,32
15.3	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	79,70	118,22	9.422,13
15.4	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	14,70	175,70	2.582,79
15.5	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,20	67,71	1.300,03
15.6	SINAPI - DESON JANEIRO/2022	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,10	221,89	7.788,33
16.0			LIMPEZA FINAL				1.414,29
16.1	CPU-LIMP-01	PRÓPRIA	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	360,79	3,92	1.414,29
VALOR TOTAL COM B.D.I. (30,00%)							477.356,10

LUIZ GERALDO FREITAS DIAS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A98930-4